

**Прейскурант
на услуги участка электротехнической лаборатории для физических лиц**

Стоимость работ по организационной и технической подготовке средств измерений к госповерке представителем госстандарта следующих модификаций: ТЭМ-05М, ТЭМ-104, ТЭРМ-02, СКМ-2, ТЭМ-106, Combimeter Q II, Sensoric

вводится с 01.05.2026г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Отпускная цена			
			Однопоточный прибор		Двухпоточный прибор	
			Без НДС	С учётом НДС	Без НДС	С учётом НДС
1	Демонтаж приборов учёта тепловой энергии	1 прибор	54,41	65,29	78,95	94,74
2	Монтаж приборов учёта тепловой энергии	1 прибор	56,19	67,43	80,74	96,89
3	Внешний осмотр прибора при приёмке на подготовку к госповерке (проверка маркировки, наличия пломб, соответствия паспортным данным и комплектности)	1 прибор	1,89	2,27	2,94	3,53
4	Проверка узлов и блоков прибора на наличие механических повреждений, протечки воды в первичный преобразователь расхода (ППР)	1 прибор	1,26	1,51	1,89	2,27
5	Проверка состояния клемм в электронном блоке (ЭБ), первичном преобразователе (ППР) и комплекте термометров сопротивления	1 прибор	1,26	1,51	1,89	2,27
6	Проверка состояния канала ППР (в необходимых случаях его очистка)	1 прибор	4,03	4,84	8,05	9,66
7	Проверка электронного блока прибора с помощью имитатора: правильности индексации мгновенных значений параметров, работы интегратора по объёму воды и количеству тепла, RS232, RS435, RS485 или токового выхода, анализ архивов с целью выявления возможных неисправностей	1 прибор	13,83	16,60	15,93	19,12
8	Проверка герметичности ППР	1 прибор	5,24	6,29	10,47	12,56
9	Проверка ППР: измерение сопротивления изоляции катушки возбуждения, измерение сопротивления изоляции электродов	1 прибор	5,92	7,10	9,48	11,38
10	Оформление документов по приёмке прибора	1 прибор	1,89	2,27	1,89	2,27
11	Установка и подключение прибора (ППР и ЭБ) на проливной расходомерной установке для проверки метрологических характеристик при изменении расхода	1 прибор	5,92	7,10	9,48	11,38
12	Проверка метрологических характеристик прибора при измерении расхода	1 прибор	11,15	13,38	22,04	26,45
13	Подстройка и калибровка прибора, имеющего отклонения допустимой погрешности расхода от требований НД	1 прибор	15,94	19,13	26,55	31,86
14	Снятие прибора с проливной расходомерной установки	1 прибор	3,56	4,27	5,24	6,29
15	Подключение прибора к стенду по проверке метрологических характеристик количества тепла	1 прибор	3,32	3,98	3,30	3,96
16	Проверка метрологических характеристик прибора при измерении количества тепла	1 прибор	15,68	18,82	17,26	20,71
17	Подстройка и калибровка прибора, имеющего отклонения допустимой погрешности количества тепла от требований НД	1 прибор	18,07	21,68	18,06	21,67
18	Снятие прибора со стенда измерения количества теплоты	1 прибор	1,20	1,44	1,20	1,44
19	Обслуживание оборудования при подготовке прибора к поверке и сдаче его госповерителю	1 прибор	88,75	106,50	106,20	127,44
20	Укомплектование поверенных тепловычислителей	1 прибор	3,15	3,78	4,19	5,03

Главный бухгалтер

Начальник отдела планово-экономического

М.М.Пикос

М. П. Михасева

Лысенко 521503