

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по экономике
КУП "Оршакомхоз"

О.А.Ясько

2026г.

**Прейскурант
на услуги участка электротехнической лаборатории для юридических лиц**

Стоимость работ по организационной и технической подготовке средств измерений к госповерке представителем госстандарта следующих модификаций: ТЭМ-05М, ТЭМ-104, ТЭМ-02, СКМ-2, ТЭМ-106, Combimeter Q II, Sensoic

вводится с 01.05.2026г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Отпускная цена			
			Однопоточный прибор		Двухпоточный прибор	
			Без НДС	С учётом НДС	Без НДС	С учётом НДС
1	Демонтаж приборов учёта тепловой энергии	1 прибор	66,96	80,35	97,25	116,70
2	Монтаж приборов учёта тепловой энергии	1 прибор	69,15	82,98	99,46	119,35
3	Внешний осмотр прибора при приёмке на подготовку к госповерке (проверка маркировки, наличия пломб, соответствия паспортным данным и комплектности)	1 прибор	2,32	2,78	3,62	4,34
4	Проверка узлов и блоков прибора на наличие механических повреждений, протечки воды в первичный преобразователь расхода (ППР)	1 прибор	1,55	1,86	2,32	2,78
5	Проверка состояния клемм в электронном блоке (ЭБ), первичном преобразователе (ППР) и комплекте термометров сопротивления	1 прибор	1,55	1,86	2,32	2,78
6	Проверка состояния канала ППР (в необходимых случаях его очистка)	1 прибор	4,96	5,95	9,92	11,90
7	Проверка электронного блока прибора с помощью имитатора: правильности индексации мгновенных значений параметров, работы интегратора по объёму воды и количеству тепла, RS232, RS435, RS485 или токового выхода, анализ архивов с целью выявления возможных неисправностей	1 прибор	17,02	20,42	19,62	23,54
8	Проверка герметичности ППР	1 прибор	6,45	7,74	12,90	15,48
9	Проверка ППР: измерение сопротивления изоляции катушки возбуждения, измерение сопротивления изоляции электродов	1 прибор	7,28	8,74	11,68	14,02
10	Оформление документов по приёмке прибора	1 прибор	2,32	2,78	2,32	2,78
11	Установка и подключение прибора (ППР и ЭБ) на проливной расходомерной установке для проверки метрологических характеристик при изменении расхода	1 прибор	7,28	8,74	11,68	14,02
12	Проверка метрологических характеристик прибора при измерении расхода	1 прибор	13,73	16,48	27,15	32,58
13	Подстройка и калибровка прибора, имеющего отклонения допустимой погрешности расхода от требований НД	1 прибор	19,62	23,54	32,69	39,23
14	Снятие прибора с проливной расходомерной установки	1 прибор	4,38	5,26	6,45	7,74
15	Подключение прибора к стенду по проверке метрологических характеристик количества тепла	1 прибор	4,08	4,90	4,08	4,90
16	Проверка метрологических характеристик прибора при измерении количества тепла	1 прибор	19,30	23,16	21,26	25,51
17	Подстройка и калибровка прибора, имеющего отклонения допустимой погрешности количества тепла от требований НД	1 прибор	22,24	26,69	22,24	26,69
18	Снятие прибора со стенда измерения количества теплоты	1 прибор	1,47	1,76	1,47	1,76
19	Обслуживание оборудования при подготовке прибора к поверке и сдаче его госповерителю	1 прибор	109,23	131,08	130,82	156,98
20	Укомплектование поверенных тепловычислителей	1 прибор	3,87	4,64	5,15	6,18

Главный бухгалтер

Начальник отдела планово-экономического

Лысенко 521503

М.М.Пикос

М. П. Михасева